

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.		Element: Remont pomieszczeń w celu dostosowania na potrzeby gabinetów lekarskich oraz diagnostyczno - zabiegowych dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej	
1.1.	KNR 04-01-0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi o powierzchni ponad 2 m2 [0.8*2.1+0.9*2.1*8+1.0*2.1*3]	23.1000
		Jm. m2	Razem: 23.1000
1.2.	KNR 04-01-0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien o powierzchni do 2 m2 [5.0000]	5.0000
		Jm. szt.	Razem: 5.0000
1.3.	KNR 04-01-0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien o powierzchni ponad 2 m2 [2.7*1.7]	4.5900
		Jm. m2	Razem: 4.5900
1.4.	KNR 04-01-0348-0300	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej [4.22*4+2.45*2.4+3.05*2.4+1.2*3.15]	33.8600
		Jm. m2	Razem: 33.8600
1.5.	KNR 04-01-0329-0200	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych [1.0*2.05*2]	4.1000
		Jm. m2	Razem: 4.1000
1.6.	KNR 04-01-0303-0200	Uzupełnienie ścianek o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - ytong [1.05*0.9+1.25*0.9*4+1.2*1.25+1.0*2.1*2]	11.1450
		Jm. m2	Razem: 11.1450
1.7.	KNR 04-01-0711-0100	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach [11.145*2+2.95*0.3*9+2.4*0.3*4+0.9*1.05*2+(1.0+2.0)*2*0.16]	35.9850
		Jm. m2	Razem: 35.9850
1.8.	KSNR 00-03-0801-0400	Rozebranie płytek na zaprawie cementowej [1.4*1.2*7+13.05*1.95+17.95*2.1+6.35*2.0]	87.6025
		Jm. m2	Razem: 87.6025
1.9.	KSNR 00-03-0801-0700	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych [3.2*1.7+6.7*2.7*4+5.85*2.3+0.5*9.0]	95.7550
		Jm. m2	Razem: 95.7550
1.10.	KSNR 00-03-0801-0300	Zerwanie posadzek z terakoty [3.05*3.65+5.85*3.0]	28.6825
		Jm. m2	Razem: 28.6825
1.11.	KNR 02-02-2003-0200	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. gr. 12cm [(2.8*0.65+5.7*2.4+3.0*3.15)-1.0*2.05]	22.9000
		Jm. m2	Razem: 22.9000
1.12.	KNR 04-01-0320-0200	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł [1.0*2.1*7]	14.7000
		[1.1*2.1*1]	2.3100
		[0.9*2.1*2]	3.7800
		Jm. m2	Razem: 20.7900

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.13.	KNR 02-02-1017-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone [0.9*2.05*2]	3.6900
		[1.1*2.05*7]	15.7850
		[1.1*2.05*1]	2.2550
		Jm. m2	Razem: 21.7300
1.14.	KNR 00-19-0928-1100	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 [2.3*1.7*1]	3.9100
		Jm. m2	Razem: 3.9100
1.15.	KNR 00-12-0829-0400	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 33cm - na klej [(20.7+17.95+8.1+19.1)*2.0+1.7*1.6*7]	150.7400
		Jm. m2	Razem: 150.7400
1.16.	KNR 00-12-1118-0400	Posadzki z płytek o wymiarach 33 x 33 cm, układanych [5.85*3.0+1.9*2.65]	22.5850
		Jm. m2	Razem: 22.5850
1.17.	KNR 02-02-1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko [6.7*2.7*4+5.85*2.3+0.5*0.9+21.15]	107.4150
		Jm. m2	Razem: 107.4150
1.18.	KNR-W 02-02-1105-0100	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - wariant 1 [107.4150]	107.4150
		Jm. m2	Razem: 107.4150
1.19.	KNR-W 02-02-1105-0200	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - wariant 1 [107.4150]	107.4150
		Jm. m2	Razem: 107.4150
1.20.	KNR-W 02-02-1123-0200	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarkett [107.4150]	107.4150
		Jm. m2	Razem: 107.4150
1.21.	KNR-W 02-02-1123-0400	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych [107.4150]	107.4150
		Jm. m2	Razem: 107.4150
1.22.	KNR-W 02-15-0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych [4.0000]	4.0000
		Jm. podejście	Razem: 4.0000
1.23.	KNR-W 02-15-0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych [3.0000]	3.0000
		Jm. podejście	Razem: 3.0000
1.24.	KNR-W 02-15-0211-0500	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach klejonych [12.0000]	12.0000
		Jm. podejście	Razem: 12.0000
1.25.	KNR-W 02-15-0233-0200	Ustępy z płuczką ustępową typu "doinopluk" [2.0000]	2.0000
		Jm. kpl.	Razem: 2.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.26.	KNR-W 02-15-0234-0500	Bidety z baterią i syfonem [2.0000]	2.0000
		Jm. kpl.	Razem: 2.0000
1.27.	KNR-W 02-15-0230-0201	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym -50cm białe [12.0000]	12.0000
		Jm. kpl.	Razem: 12.0000
1.28.	KNR-W 02-15-0230-0500	Postument porcelanowy do umywalk [12.0000]	12.0000
		Jm. kpl.	Razem: 12.0000
1.29.	KNR-W 02-15-0229-0402	Zlewozmywaki z ociekaczem 60cm z blachy nierdzewnej [3.0000]	3.0000
		Jm. szt.	Razem: 3.0000
1.30.	KNR-W 04-02-0132-0200	Wymiana baterii bezdotykowych ściennych [9.0000]	9.0000
		Jm. szt.	Razem: 9.0000
1.31.	KNR-W 04-02-0132-0100	Wymiana baterii umywalkowej ściennej [6.0000]	6.0000
		Jm. szt.	Razem: 6.0000
1.32.	KNR 04-01-1202-0900	ścian [526.33]	526.3300
		sufitów [228.68]	228.6800
		Jm. m2	Razem: 755.0100
1.33.	KNR-W 04-01-1202-0800	Gruntowanie ścian [755.0100]	755.0100
		Jm. m2	Razem: 755.0100
1.34.	KNR-W 04-01-1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biały [228.6800]	228.6800
		Jm. m2	Razem: 228.6800
1.35.	KNR-W 04-01-1204-0500	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów [228.6800]	228.6800
		Jm. m2	Razem: 228.6800
1.36.	KNR-W 04-01-1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor [47.0*4+27.25+43.65+46.5+40.75+17.86+8.64+62.0+70.0+8.0+13.68]	526.3300
		Jm. m2	Razem: 526.3300
1.37.	KNR-W 04-01-1204-0500	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor [526.3300]	526.3300
		Jm. m2	Razem: 526.3300
1.38.	KNR-W 04-01-1211-0200	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 [1.7*1.6*11]	29.9200
		Jm. m2	Razem: 29.9200
1.39.	KNR-W 04-01-1210-0501	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - wariant 2 [1.7*1.6*11]	29.9200
		Jm. m2	Razem: 29.9200

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.40.	KNR-W 04-01-1210-1300	Jednokrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m ² - wariant 1 [11.0000]	11.0000
		Jm. szt.	Razem: 11.0000
1.41.	KNR-W 04-01-1212-1900	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników [1.0*0.6]	0.6000
		Jm. m ²	Razem: 0.6000
1.42.	KNR-W 04-01-0324-0200	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł [14.0000]	14.0000
		Jm. szt.	Razem: 14.0000
1.43.	KSNR 00-05-0403-0401	Osadzenie gniazd wtykowych 1 fazowych o natężeniu prądu 16A, podtynkowych, 2 - biegunowych, ze stykiem uziemiającym. [52.0000]	52.0000
		Jm. wyp.	Razem: 52.0000
1.44.	KSNR 00-05-0503-0300	Montaż opraw rastrowych 4 x 18W [20.0000]	20.0000
		Jm. kpl.	Razem: 20.0000
1.45.	KSNR 00-05-0503-0300	Montaż opraw rastrowych 2 X 36 [3.0000]	3.0000
		Jm. kpl.	Razem: 3.0000
1.46.	KNR 05-08-0209-0104	Przewód układany w tynku - YDY 3 x 2.5mm ² [30.0000]	30.0000
		Jm. m	Razem: 30.0000
1.47.	KNNR 00-05-0306-0100	Łączniki natynkowo-wtykowe oświetlenia [12.0000]	12.0000
		Jm. szt.	Razem: 12.0000
1.48.	KNR 04-01-0108-1700	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km [(31.0+4.1)*0.12]	4.2120
		Jm. m ³	Razem: 4.2120
1.49.	KNR 04-01-0108-1800	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość do 1 km [(22.0+18.0)*0.06]	2.4000
		[88.0*0.03]	2.6400
		Jm. m ³	Razem: 5.0400
1.50.	KNR 04-01-0108-2000	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km [4.21+5.04]	9.2500
		Jm. m ³	Razem: 9.2500
1.51.	A.W. - - -	Koszt utylizacji gruzu [9.2500]	9.2500
		Jm. m ³	Razem: 9.2500

EWA URBANIEC
43-100 Tychy, ul. Gołdzików 77
Nr upraw. 870/94 z dn. 22.11.1994r.
tel. 216-96-15 kom. 512 018 610