

## Przedmiar/obmiar robót

| Lp        | Normatyw   | Opis  | Suma           |
|-----------|--|---|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Element: Remont pomieszczeń w celu dostosowania na potrzeby Zakładu Rehabilitacji</b> |   |                |
| 1. 1.     | <b>KNR<br/>04-01-0354-0500</b>   | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi o powierzchni ponad 2 m2<br>[ 0.9*2.1*15 ]   | 28.3500        |
|           | Jm. m2   | Razem:  | <b>28.3500</b> |
| 1. 2.     | <b>KNR<br/>04-01-0349-0100</b>   | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej<br>[ 19.5000 ]  | 19.5000        |
|           | Jm. m3   | Razem:  | <b>19.5000</b> |
| 1. 3.     | <b>KNR<br/>04-01-0329-0200</b>   | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych<br>[ 1.0*2.05*2 ]  | 4.1000         |
|           | Jm. m2   | Razem:  | <b>4.6000</b>  |
| 1. 4.     | <b>KNR<br/>04-01-0303-0200</b>   | Uzupełnienie ścianek o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - ytong<br>[ 1.05*0.9+1.25*0.9*4+1.2*1.25+1.0*2.1*2 ]                                      | 11.1450        |
|           | Jm. m2   | Razem:  | <b>21.7000</b> |
| 1. 5.     | <b>KNR<br/>04-01-0708-0300</b>   | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 30 cm - wariant 1<br>[ 20.7000 ]   | 20.7000        |
|           | Jm. m  | Razem:  | <b>20.7000</b> |
| 1. 6.     | <b>KNR<br/>04-01-0708-0100</b>   | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - wariant 1<br>[ 22.0000 ]   | 22.0000        |
|           | Jm. m  | Razem:  | <b>22.0000</b> |
| 1. 7.     | <b>KNR<br/>04-01-0711-0300</b>   | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) - wariant 1<br>[ 21.7000 ] | 21.7000        |
|           | Jm. m2   | Razem:  | <b>21.7000</b> |
| 1. 8.     | <b>KSNR<br/>00-03-0801-0400</b>  | Rozebranie posadzki z płytek<br>[ 23.0000 ]   | 23.0000        |
|           | Jm. m2   | Razem:  | <b>23.0000</b> |
| 1. 9.     | <b>KSNR<br/>00-03-0801-0300</b>  | Zerwanie posadzek cement.<br>[ 23.0000 ]  | 23.0000        |
|           | Jm. m2   | Razem:  | <b>23.0000</b> |
| 1.10.     | <b>KNR<br/>02-02-1102-0100</b>   | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro<br>[ 23.0000 ]  | 23.0000        |
|           | Jm. m2   | Razem:  | <b>23.0000</b> |
| 1.11.     | <b>KNR<br/>02-02-1102-0300</b>   | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm<br>[ 23.0000 ]  | 23.0000        |
|           | Jm. m2   | Razem:  | <b>23.0000</b> |
| 1.12.     | <b>KNR-W<br/>02-02-1105-0100</b>   | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - wariant 1<br>[ 23.0000 ]   | 23.0000        |
|           | Jm. m2   | Razem:  | <b>23.0000</b> |
| 1.13.     | <b>KNR-W<br/>02-02-0606-0100</b>   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii płynnej - poziome podposadzkowe<br>[ 22.0000 ]  | 22.0000        |
|           | Jm. m2   | Razem:  | <b>22.0000</b> |
| 1.14.     | <b>KNR<br/>02-02-1118-0800</b>   | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 33x33 cm układane na klej metodą zwykłą<br>[ 30.0000 ]   | 30.0000        |
|           | Jm. m2   | Razem:  | <b>30.0000</b> |

## Przedmiar/obmiar robót

| Lp    | Normatyw                  | Opis  | Suma                   |
|-------|---------------------------|---|------------------------|
| 1.15. | KSNR<br>00-03-0801-0400   | Rozebranie okładziny ściennej z płytek<br>[ 115.2000 ]  | 115.2000               |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: <b>115.2000</b> |
| 1.16. | KNR<br>00-29-0641-0100    | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą uszczelniającą<br>[ 12.0000 ]  | 12.0000                |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: <b>12.0000</b>  |
| 1.17. | KNR<br>00-12-0829-0400    | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x 35 cm gr. 6 -7 mm - na klej<br>[ 86.3000 ]  | 86.3000                |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: <b>86.3000</b>  |
| 1.18. | TZKNBK<br>19-12-0004-1060 | Ręczne cyklinowanie i posadzki z klepek parkietowych<br>[ 78.2000 ]   | 78.2000                |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: <b>78.2000</b>  |
| 1.19. | KNR<br>04-01-0716-0201    | Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - wariant 2<br>[ 86.2000 ] | 86.2000                |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: <b>86.2000</b>  |
| 1.20. | KNR<br>02-02-0815-0300    | Wewnętrzne gładzie gipsowe.<br>[ 30.0000 ]  | 30.0000                |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: <b>30.0000</b>  |
| 1.21. | KNR<br>04-01-0320-0200    | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł<br>[ 1.1*2.1*10 ]   | 23.1000                |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: <b>23.1000</b>  |
| 1.22. | KNR<br>02-02-1017-0200    | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone<br>[ 23.1000 ]   | 23.1000                |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: <b>23.1000</b>  |
| 1.23. | KNR<br>04-01-1209-0300    | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2<br>[ 43.5000 ]  | 43.5000                |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: <b>43.5000</b>  |
| 1.24. | KNR<br>04-01-1209-1100    | Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2<br>[ 16.0000 ]   | 16.0000                |
|       |                           | Jm. szt.  | Razem: <b>16.0000</b>  |
| 1.25. | KNR<br>04-01-1212-2900    | Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm<br>[ 32.0000 ]  | 32.0000                |
|       |                           | Jm. m   | Razem: <b>32.0000</b>  |
| 1.26. | KSNR<br>00-02-1304-0300   | Malowanie grzejników<br>[ 0.7*0.6*16 ]  | 6.7200                 |
|       |                           | Jm. m2  | Razem: <b>6.7200</b>   |
| 1.27. | KNR-W<br>02-15-0211-0300  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych<br>[ 3.0000 ]   | 3.0000                 |
|       |                           | Jm. podejście   | Razem: <b>3.0000</b>   |
| 1.28. | KNR-W<br>02-15-0211-0100  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych<br>[ 4.0000 ]  | 4.0000                 |
|       |                           | Jm. podejście   | Razem: <b>4.0000</b>   |
| 1.29. | KNR-W<br>02-15-0211-0500  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach klejonych<br>[ 8.0000 ]   | 8.0000                 |
|       |                           | Jm. podejście   | Razem: <b>8.0000</b>   |

## Przedmiar/obmiar robót

| Lp    | Normatyw                 | Opis  | Suma            |
|-------|--------------------------|---|-----------------|
| 1.30. | KNR-W<br>02-15-0116-0101 | Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm<br>[ 15.0000 ] | 15.0000         |
|       |                          | Jm. szt.  | Razem: 15.0000  |
| 1.31. | KNR-W<br>02-15-0233-0200 | Ustęp na stelażu GEBERIT z wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych<br>[ 1.0000 ]  | 1.0000          |
|       |                          | Jm. kpl.  | Razem: 1.0000   |
| 1.32. | KNR-W<br>02-15-0233-0200 | Ustęp na stelażu GEBERIT<br>[ 2.0000 ]  | 2.0000          |
|       |                          | Jm. kpl.  | Razem: 2.0000   |
| 1.33. | KNR-W<br>02-15-0230-0201 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym -50cm białe<br>[ 7.0000 ]  | 7.0000          |
|       |                          | Jm. kpl.  | Razem: 7.0000   |
| 1.34. | KNR-W<br>02-15-0230-0201 | Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osób niepełnosprawnych<br>[ 1.0000 ]  | 1.0000          |
|       |                          | Jm. kpl.  | Razem: 1.0000   |
| 1.35. | KNR-W<br>02-15-0230-0500 | Półpostument porcelanowy do umywalk<br>[ 8.0000 ]   | 8.0000          |
|       |                          | Jm. kpl.  | Razem: 8.0000   |
| 1.36. | KNR-W<br>02-15-0229-0401 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na ścianie<br>[ 1.0000 ]  | 1.0000          |
|       |                          | Jm. szt.  | Razem: 1.0000   |
| 1.37. | KNR-W<br>04-02-0132-0101 | Wymiana baterii zmywakowej stojącej<br>[ 1.0000 ]   | 1.0000          |
|       |                          | Jm. szt.  | Razem: 1.0000   |
| 1.38. | KNR-W<br>04-02-0132-0101 | Wymiana baterii umywalkowej stojącej<br>[ 7.0000 ]  | 7.0000          |
|       |                          | Jm. szt.  | Razem: 7.0000   |
| 1.39. | KNR-W<br>04-02-0132-0101 | Wymiana baterii umywalkowej stojącej dla osób niepełnosprawnych<br>[ 1.0000 ]   | 1.0000          |
|       |                          | Jm. szt.  | Razem: 1.0000   |
| 1.40. | KNR-W<br>04-02-0132-0300 | Wymiana baterii natryskowej<br>[ 3.0000 ]   | 3.0000          |
|       |                          | Jm. szt.  | Razem: 3.0000   |
| 1.41. | KNR<br>04-01-1202-0900   | ścian<br>[ 526.33 ]   | 526.3300        |
|       |                          | sufitów<br>[ 228.68 ]   | 228.6800        |
|       |                          | Jm. m2  | Razem: 900.0000 |
| 1.42. | KNR-W<br>04-01-1202-0800 | Gruntowanie ścian<br>[ 900.0000 ]   | 900.0000        |
|       |                          | Jm. m2  | Razem: 900.0000 |
| 1.43. | KNR-W<br>04-01-1202-0700 | Skasowanie wykwitów (zacieków)<br>[ 75.0000 ]   | 75.0000         |
|       |                          | Jm. m2  | Razem: 75.0000  |
| 1.44. | KNR-W<br>04-01-1204-0100 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biały<br>[ 350.0000 ]   | 350.0000        |
|       |                          | Jm. m2  | Razem: 350.0000 |

## Przedmiar/obmiar robót

| Lp    | Normatyw                 | Opis  | Suma                   |
|-------|--------------------------|---|------------------------|
| 1.45. | KNR-W<br>04-01-1204-0200 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor<br>[ 47.0*4+27.25+43.65+46.5+40.75+17.86+8.64+62.0+70.0+8.0+13.68 ] | 526.3300               |
|       |                          | Jm. m2  | Razem: <b>550.0000</b> |
| 1.46. | KNR-W<br>04-01-0324-0200 | Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br>[ 16.0000 ]  | 16.0000                |
|       |                          | Jm. szt.  | Razem: <b>16.0000</b>  |
| 1.47. | KSNR<br>00-05-0403-0401  | Osadzenie gniazd wtykowych 1 fazowych o natężeniu prądu 16A, podtynkowych, 2 - biegunowych, ze stykiem uziemiającym.<br>[ 38.0000 ]                   | 38.0000                |
|       |                          | Jm. wyp.  | Razem: <b>38.0000</b>  |
| 1.48. | KSNR<br>00-05-0503-0300  | Montaż opraw rastrowych 4 x 18W<br>[ 23.0000 ]  | 23.0000                |
|       |                          | Jm. kpl.  | Razem: <b>23.0000</b>  |
| 1.49. | KSNR<br>00-05-0503-0300  | Montaż opraw rastrowych 2 X 36<br>[ 16.0000 ]   | 16.0000                |
|       |                          | Jm. kpl.  | Razem: <b>16.0000</b>  |
| 1.50. | KSNR<br>00-05-0503-0300  | Montaż opraw rastrowych 2 X 18<br>[ 1.0000 ]  | 1.0000                 |
|       |                          | Jm. kpl.  | Razem: <b>1.0000</b>   |
| 1.51. | KSNR<br>00-05-0502-0100  | Montaż opraw oświetleniowych stałych<br>[ 15.0000 ]   | 15.0000                |
|       |                          | Jm. kpl.  | Razem: <b>15.0000</b>  |
| 1.52. | KNR<br>05-08-0210-0500   | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył YDY 2.5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym<br>[ 30.0000 ]         | 30.0000                |
|       |                          | Jm. m   | Razem: <b>30.0000</b>  |
| 1.53. | KNNR<br>00-05-0306-0100  | Łączniki natynkowo-wtynkowe oświetlenia<br>[ 27.0000 ]  | 27.0000                |
|       |                          | Jm. szt.  | Razem: <b>27.0000</b>  |
| 1.54. | K.I.<br>- - -            | dostawa i montaż blatu z płyty MDF o dł. 160cm sze. 60cm i gr. 30mm w kolorze Calvados jednostronnie zaokrąglona.<br>[ 1.0000 ]                       | 1.0000                 |
|       |                          | Jm. szt.  | Razem: <b>1.0000</b>   |
| 1.55. | KNR<br>04-01-0108-1700   | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km<br>[ (31.0+4.1)*0.12 ]                       | 4.2120                 |
|       |                          | Jm. m3  | Razem: <b>19.5000</b>  |
| 1.56. | KNR<br>04-01-0108-1800   | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość do 1 km<br>[ (22.0+18.0)*0.06 ]   | 2.4000                 |
|       |                          | [ 88.0*0.03 ]   | 2.6400                 |
|       |                          | Jm. m3  | Razem: <b>19.5000</b>  |
| 1.57. | A.W.<br>- - -            | Koszt utylizacji gruzu<br>[ 19.5000 ]   | 19.5000                |
|       |                          | Jm. m3  | Razem: <b>19.5000</b>  |