

Opis wymaganych robót w zakresie adaptacji wydzielonych pomieszczeń na punkt cateringu w budynku Bloku Łóżkowego na poziomie 0

w załączeniu rzut pomieszczenie stanu istniejącego i stanu projektowanego wraz z przedmiarem robót.

Ogólny opis

Przedmiotem adaptacji są istniejące pomieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie byłej kuchni która jest przedmiotem inwestycji o powierzchni użytkowej 97,08 m². Adaptacja pomieszczeń na punkt dystrybucji cateringu nie przewiduje żadnej ingerencji w elementy nośne/konstrukcyjne budynku.

W adaptowanych pomieszczeniach zgodnie z wyżej wymienionymi rysunkami oraz przedmiarem robót należy wykonać:

- Prace demontażowe związane z demontażem starych drzwi i ościeżnic wraz z opierzeniami drewnianymi – zgodnie z przedmiarem.
- Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianie od strony korytarza oraz w ścianie wewnętrznej między pomieszczeniami – zgodnie z przedmiarem.
- Prace demontażowe związane z rozbiórką murków, starej armatury, podejść wod-kan oraz elementów wykończeniowych typu: płytki ścienne i podłogowe, wykładziny PCV – zgodnie z przedmiarem.
- Wykonanie nowych ścian działowych w technologii kartonowo – gipsowych zgodnie z rysunkiem stanu projektowanego oraz przedmiarem.
- Montaż nowych drzwi z ościeżnicami stalowymi, regulowanymi o wymiarach 110/200 - zgodnie z przedmiarem.
- Okna zewnętrzne, które znajdują się w adaptowanych pomieszczeniach należy pomalować wraz z podokiennikami - zgodnie z przedmiarem.
- Istniejące grzejniki należy pomalować - zgodnie z przedmiarem.
- Nowe podejścia instalacji wod – kan do zlewozmywaków oraz umywalk należy podłączyć do istniejących pionów w budynku – zgodnie z przedmiarem.
- Wykończenie ścian w pomieszczeniach – zgodnie z przedmiarem.
- Wykończenie ścian w pomieszczeniu brudnym (mycie pojemników/wózków)– glazura do wysokości 190 cm.
- Podłogi wszystkich pomieszczeń wykończone płytkami gresowymi wraz z cokółkiem o wysokości 10 cm.
- Wykonanie nowego oświetlenia – oprawy rastrowe 2x36W – zgodnie z przedmiarem.
- Wykonanie instalacji zasilania 230V wraz z osprzętem – zgodnie z przedmiarem.