

## PRZEDMIAR

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Adaptacja pomieszczeń na dystrybucję posiłków MEGREZ Sp. z o.o.</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2	szt.	3	3
2	KNR-W 4-01 0353- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2 1,0x2,0 + 4,25x3,17 + 1,10x2,10 + 1,10x2,10	m2	20,09	20,09
3	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.	2	2
4	KNR 4-01 0349- 02 analogia	Rozebranie ścian - filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,55x4,20x0,86 + 0,55x0,6x0,45	m3	2,14	2,14
5	KNR-W 4-01 0331- 02	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o gr. 1/2 cegł. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 0,30x2,05 x3szt.	m2	0,62	1,86
6	KNR-W 4-01 0821- 08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazurowanych 6,0x2,0 + 1,20x1,95 + 0,6x1,20 + 0,85x2,0 + 3,20x2,0 + 1,40x2,0 + 1,05x2,0	m2	28,06	28,06
7	KNR 4-01 0811- 07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 6,00x5,70	m2	34,2	34,2
8	KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 11,15x5,85-1,38	m2	63,85	63,85
9	KNR 4-02 0230-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50mm	szt.	3	3
10	KNR 4-02 0235- 04	Demontaż zlewozmywaka kuchennego	kpl.	2	2
11	KNR 4-02 0235- 06	Demontaż umywalki	kpl.	1	1
12	KNR 4-03 1001- 09	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów instalacyjnych w cegle	m	30	30
13	KNR 4-01 0108- 11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km wraz z utylizacją gruzu na wysypisku 2,14+0,62x0,12+28,06x0,015+34,2x0,015	m3	3,14	3,14
<b>2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
14	KNR 4-01 0303- 02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustak YTONG gr. 1/2 cegły 1,8x0,7	m2	1,26	1,26
15	KNR 4-01 0711- 03	Wykonanie tynków zwykłych wewn. Kat. III z zaprawy cement.-wap. na ścianach 1,7x0,6x2+30,0x0,15	m2	6,54	6,54
16	KNR 5 0205- 01	Przewody kabelkowe typu YDY 3x2,5 układane pod tyn. w gotowych bruzdach.	m	30	30
17	KNR 5-08 0309- 03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtykowych natynkowych 2-bieg. z uziemieniem.	szt.	17	17
18	KNR 5 1303- 01	Pomiar rezystancji izolacji elektr.	pomiar	17	17
19	KNR 5 1304- 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania.	szt.	17	17
20	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 2x36W rastrowych.	szt.	12	12
21	ZKNRC-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni posadzki.	m2	97,08	97,08
22	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 30mm zatarte na ostro	m2	97,08	97,08

23	KNR 0-12 1118-04	Wykonanie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych o wym. 40x40 układanych metodą kombinowaną 63,85+33,23	m2	97,08	97,08
24	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 na klej metodą zwykłą do wys. 1,90m	m2	38	38
25	KNR 0-12 1119-01	Wykonanie cokolika z płytek o wym. 40x40, wys. cokolika 10cm 16,68+5,70+5,80+5,0+1,20+1,20+1,30+5,80+5,80+2,20	m	50,68	50,68
26	KNR 0-14 2010-05	Wykonanie ścianki działowej GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym - dwuwarstwowe 75-101 z jednej strony płyty wodoodporne 3,20x3,14+4,25x3,14+1,10x2,10+2,20x1,65+3x3,14	m2	38,76	38,76
27	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą metalową regulowaną, fabrycznie wykończone, kolor popielaty, wyposażone w klamki i odbojnice 1,1x2,05x5	m2	11,3	11,3
28	KNR-W 2-02 1004-03	Dostawa i montaż okna podawczego wewnętrznego fabrycznie wykończonego o pow. do 2m2 1,10x0,80	m2	0,88	0,88
29	Kalk. własna	Dostawa i montaż blatu z płyty MDFO dł. 110cm szer. 60cm gr. 30mm w kolorze popielatym jednostronnie zaokrąglone	szt.	1	1
30	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pionowych ścian pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6,0+5,40+0,95+0,60+0,20+3,10+5,20+0,70+0,70+0,40)x3,14+2,10x1,10+(5,90+5,70+5,90+5,70+2,5+2,5)x1,24	m2	111,18	111,18
31	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitowych pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 63,85+33,23	m2	97,08	97,08
32	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych ścian kolorem i sufitów białym	m2	208,26	208,26
33	KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1m2 2,40x1,70x6	m2	24,48	24,48
34	KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników kolorem białym 0,25x5,60x3	m2	4,2	4,2
35	KSNR 2 1304-03	Malowanie grzejników farbą olejną koloru białego 1,60x0,60x2	m2	1,92	1,92
36	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50mm o połączeniach wciskowych do istniejących pionów	podejście	3	3
37	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40mm o połączeniach wciskowych do istniejących pionów	podejście	2	2
38	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurciągach z tworzyw sztucznych do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych o połączeniu sztywnym o śr. zewn. 20mm	szt.	10	10
39	KNR-W 2-15 0229-04	Dostawa i montaż zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem z blachy nierdzewnej na ścianie	szt.	3	3
40	KNR-W 4-02 0132-01	Dostawa i montaż baterii zlewozmywakowej stojącej	szt.	3	3
41	KNR-W 4-02 0132-01	Dostawa i montaż baterii umywalkowej stojącej	szt.	2	2
42	Kalk. własna	Dostawa i zabudowa nawiewników podokiennych 30m3/h	szt.	6	6

43	Kalk. własna	Dostawa i montaż w istniejących kanałach wentylacyjnych wentylatora wyciągowego fi150	szt.	2	2