

PRZEDMIAR ROBÓT WRAZ Z OPISEM

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Budynku Kuchni na Zakład Diagnostyki Obrazowej
Linia światłowodowa
ADRES INWESTYCJI : Tychy ul. Edukacji 102
INWESTOR : MEGREZ Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Tychy ul. Edukacji 102
BRANŻA : Instalacje elektryczne
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Z.Grzegorzewski
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1.1	Przełącznice				
1	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania skrzynki zapasu - kucie ręczne pod śruby	aparat		
d.1.0401-06		kotwowe w podł. z betonu - 3-4 otworach mocujących			
1		2	aparat	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 5-01	Montaż skrzynki zapasu na uprzednio przygotowanym podłożu	szt.		
d.1.0404-01					
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 5-01	Montaż przełącznic PS/19/12 1U	szt.		
d.1.0816-01					
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2	Linia kablowa				
4	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem	m		
d.1.0101-04		podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betono-			
2		wym 110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
5	KNR 5-08	Rury winidurkowe o śr. do 40 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
d.1.0110-04					
2		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
6	KNR 5-01	Mechaniczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny	m		
d.1.0602-01					
2		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
7	KNR 5-01	Uszczelnianie wprowadzeń kabli do szafy kablowej - otwór wolny	szt.		
d.1.0606-01					
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 5-01	Montaż zakończeń kabla światłowodowego	szt.		
d.1.0802-02					
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000